


PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A

<b>S1</b>	<b>ŚCIANY ZEWNĘTRZNE</b>
	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY 0,2 cm
	ZAPRAWA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ 0,5-1,0 cm
	STYROPIAN EPS 100 15,0 cm
	BŁOCZEK CERAMICZNY 25,0 cm
	TYNK CEM.-WAP. 1,2 cm
	FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE
<b>S2</b>	<b>ŚCIANY WEWNĘTRZNE</b>
	FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE
	TYNK CEM.-WAP. 1,2 cm
	PUSTAK CERAMICZNY 12,5 cm
	TYNK CEM.-WAP. 1,2 cm
	FARBA EMULSYJNA/PŁYTKI CERAMICZNE

<b>P 1</b>	<b>PODŁOGA NA GRUNCIE ISTNIEJĄCA</b>
	PŁYTKI GRESOWE / WYKŁADZINA PCW 2,0 cm
	SZLICHTA BETONOWA 5,0 cm
	FOLIA POLIETYLENOWA -
	ISTNIEJĄCE WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE -
<b>P 2</b>	<b>PODŁOGA NA GRUNCIE PROJEKTOWANA</b>
	PŁYTKI GRESOWE / WYKŁADZINA PCW 2,0 cm
	SZLICHTA BETONOWA 5,0 cm
	FOLIA POLIETYLENOWA -
	STYROPIAN EPS 100 PODŁGA 10,0 cm
	PAPA ASFALTOWA ZGRZEWANA x2 -
	BETON B20 15,0 cm
	PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI -
	GRUNT RODZIMY

<