


+2,80

Włączenie w istniejącą instalację ZW, CWU,



- LEGENDA:
- projektowana instalacja wody zimnej z rur PE-RT/AL/PE-RT
 - projektowana instalacja ciepłej wody użytkowej z rur PE-RT/AL/PE-RT
- | | |
|-------------|------------------------|
| 20 x 2,0 | średnica x gr. ścianki |
| Izol. 20 mm | gr. izolacji |

- Uwaga:
- Wszystkie nieopisane działy wykonać jako:
ZW - 16x2,0 mm Izol. 20 mm
CWU - 16x2,0 mm Izol. 30 mm
- Piony instalacji kanalizacyjnej obudować.
 - Podejścia do przyborów prowadzić w brzdach ściennych w otulinie izolacyjnej
 - Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia p.poż należy wykonać poprzez zastosowanie przejść ognioochronnych.
 - Podejścia kanalizacyjne układać ze spadkiem min. 2%
 - Podejścia do przyborów sanitarnych dłuższe niż 3m należy wyposażyć w zawory napowietrzające.
 - Należy wykonać niezbędne wykucia i przewiertki potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.

- Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych.
- Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy dokładnie uszczelnić.
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
- W zakresie obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy wykonanie kompletnego rozruchu przy współpracy z wykonawcami pozostałych części instalacji do zakresu prac i materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prób, przepłukań, napełnień instalacji oraz energię elektryczną potrzebną do utrzymania instalacji w ruchu.
- Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia.
- Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.

<div><div>G3D</div><div>ARCHITEKTURA</div></div> <div><div>GRZYBUD Paweł Grzybek</div><div>ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko</div><div>ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa</div><div>tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl</div></div>		
Inwestor:	Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie	Skala:
Adres:	ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa	-
Przedmiot inwestycji:	Przebudowa budynku administracyjno- biurowego	Data:
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 6464/4, obr. 0002 Łodygowice, jedn. ew. 241708_2 Łodygowice	05.2022
Nazwa rysunku:	ROZWINIĘCIE - instalacja ZW, CWU	
Faza:	Projekt techniczny	
INSTALACJE SANITARNE		
Projektant:	mgr inż. Dariusz Staszczyk LOD/3461/PWBS/17	
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk LOD/1795/POOS/11	
		Nr rysunku:
		S3